

Restauration de la Fontaine du Creuset à Nod-sur-Seine

Ce tronçon de cours d'eau présente une surlargeur importante entraînant des phénomènes d'atterrissements et de dégradation de la qualité de l'eau. Il présente aussi un passage busé qui provoque un frein hydraulique. La végétation, quant à elle, est basse et s'est fortement développée dans le lit du cours d'eau.

Le principe consiste à redimensionner le lit mineur du ruisseau sur un linéaire de 220 m. L'objectif de ces travaux est de se rapprocher du fonctionnement naturel d'un cours d'eau dans un secteur très dégradé puisqu'anciennement curé et rectifié. Les travaux vont comprendre plusieurs techniques de génie écologique comme :

- La reprise du profil en long. Celui-ci présente plusieurs contre-pentes contribuant à l'envasement du ruisseau. Des opérations de déblais en lit mineur et recharge granulométrique permettront d'homogénéiser les pentes et écoulements,

- Création de banquettes végétalisées
- Installation de fascines d'hélophytes,
- Reprofilage des berges,
- Plantations et pose de clôture,
- Remplacement d'un passage busé.



Entretien de la ripisylve

Des travaux d'entretien de végétation rivulaire seront effectués sur les bassins de la Seine et de la Laignes.

Les communes concernées sont : Aignay-le-Duc, Aisey-sur-Seine, Beaulieu, Brémur-et-Vaurois, Buncey, Busseaut, Châtillon-sur-Seine, Echalot, Etalante, Moitron, Molesme, Vertault et Villedieu.

